





DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-9191CO0127

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich field of application

Produkte der Wasserversorgung

n products of water supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

Watercryst Wassertechnik GmbH & Co. KG Elsa-Brandström-Straße 31, D-42781 Haan

Vertreiber distributor

Watercryst Wassertechnik GmbH & Co. KG Messerschmittweg 26, A-6175 Kematen

Produktart product category

Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Kalkschutzanlage

(9191)

Produktbezeichnung product description

Kalkschutzgerät

Modell model

Biocat KS S

Prüfberichte test reports

Kontrollprüfung Labor: KT 021/17 vom 11.08.2017 (TZW) Ergänzungsprüfung: CA 010/15 vom 26.06.2015 (TZW) Baumusterprüfung: CA 003/13 vom 05.04.2013 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0280/13 vom 14.02.2018 (TZW)

Mikrobiologische Prüfung: MO 094/16 vom 13.05.2016 (TZW)

Prüfgrundlagen

test basis

DVGW W 510 (01.04.2004) DVGW W 512 (01.09.1996) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

05.04.2023 / 18-0029-WNV

26.03.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Biocat KS 5000 S	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	Nenndurchfluss: 3800 l/h
Biocat KS 5500 S	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	Nenndurchfluss: 4200 l/h
Biocat KS 6500 S	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	Nenndurchfluss: 5800 l/h
Biocat KS 7000 S	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	Nenndurchfluss: 7000 l/h

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

RegistrNr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-8311AG2103	PE-Xc, FertGr. 1	PE-Xc-Rohr "Hewing"/PE-Xc-Rohr "Hewing"	Hewing GmbH
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH
DW-5253CR0398	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	EP 70 39 01/EP 70 39 01	DICHTOMATIK Vertriebsgesellschaft für Technische Dichtungen mbH